



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS  
SERVICIOS HIDRÁULICOS  
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN



Ciudad de México, a 3 de junio de 2024  
**Boletín No. 20240603-1**

## **ENTREGA SACMEX TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL POZO DEMET I Y II, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO**

- **La obra beneficia a 5 mil 700 habitantes de las "Torres Toreo Demet I" y "Torres Toreo Demet II", ubicadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo**
- **El pozo provee 10 litros por segundo de agua directamente a las cisternas de esa unidad habitacional**

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 5 mil 700 habitantes de la Unidad Habitacional "Torres Toreo Demet I" y "Torres Toreo Demet II", localizada en la colonia Argentina Poniente de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), entregó el Pozo DEMET I y II, que proveyó 10 litros por segundo de agua potable, los cuales se inyectarán directamente a las cisternas de la unidad.

El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Rafael Carmona Paredes, encabezó el inicio de la operación de la obra, donde compartió que "el pozo comenzó a entregar un caudal de 10 litros por segundo de agua a las tres cisternas desde el día de ayer".

Recordó que se organizaron tres reuniones, encabezadas por las direcciones de Proyectos, Operación Hidráulica, Mantenimiento y Concertación Ciudadana del Organismo, para informar a los vecinos acerca de la obra.

Cabe destacar que la rehabilitación se realizó en dos fases, la primera consistió en el cepillado y pistoneo de ademe, que abarcó del 6 al 10 de mayo, así como el desazolve de pozo, entre el 6 y el 12 de mayo. Además, se llevó a cabo la toma de un segundo video técnico, el 14 de mayo y, posteriormente, el 15 de mayo se realizó el dictamen técnico para determinar procedimiento de rehabilitación.

Por otro lado, en la segunda fase del proyecto se instaló el contraademe, entre el 21 y 23 de mayo. El aforo y desarrollo del pozo, del 24 al 25 de mayo. Mientras que el equipamiento eléctrico se ejecutó del 26 al 28 de mayo, así como la instalación de equipo de bombeo y tubería de columna se llevó a cabo el 29 y 30 de mayo.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS  
SERVICIOS HIDRÁULICOS  
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN



Finalmente, para darle mayor protección al equipo de bombeo, se instalará un arrancador y un tablero de distribución nuevo, una vez concluida la obra civil para confinar el pozo.

La entrega contó con la presencia de vecinos de la zona, así como con la asistencia de autoridades del SACMEX, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC), de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO).

Para consultar información puntual sobre el suministro de agua en su localidad, la ciudadanía puede visitar el portal: [aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx](http://aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx) así como los canales oficiales: [@SacmexCDMX](https://twitter.com/SacmexCDMX) en X (antes Twitter) y [@SistemaDeAguasCDMX](https://www.facebook.com/SistemaDeAguasCDMX) en Facebook.

—o0o—